

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

ОБЩИНА - СВИЦОВ
Регистрационен индекс и дата
32-00-167/05.12.2016

от **ОБЩИНА СВИЦОВ**,
гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, БУЛСТАТ: 000133965
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес:
гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2,

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
тел. 0631/6-06-88, факс: 0631/6-05-04, e-mail: obshtina@svishtov.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Генчо Божинов Генчев – Кмет Община Свищов

Лице за контакти: **Пламен Петков – зам.-кмет „Благоустройство и инвестиционна политика“**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Свищов има следното инвестиционно предложение:
„Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за **ново** инвестиционно предложение, и/или за **разширение** или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Ново инвестиционно предложение .

Рекултивацията на депото съдържа три етапа със следния обхват на работа, условно наречени етапи:

Първи етап - техническа рекултивация, включваща мерки за отстраняване (изгребване) и съхранение на горния почвен слой, подравняване на терена след експлоатацията, подравняване на откосите, връщане на горния почвен слой на планираната повърхност, подравняване на почвения слой;

□ Втори етап - закриване на депото, включително мерки за изграждане на финалното покритие (горния изолиращ екран), контрол и третиране на инфилтратата и контрол на сметищния газ (биогаз);

□ Трети етап - биологична рекултивация, включваща мерки за възстановяване на ландшафта, обработване на почвата преди засяване и засаждане на многогодишни треви.

Организация на площадката за депониране на отпадъците и последователност на изпълнение на рекултивационните и спомагателни дейности.
Проектираните мероприятия се изпълняват в следната последователност:

1. Подготвителни работи, включващи:

- Почистване повърхността на сметището от растителност.
- Оформяне на площадка и монтаж на временни помещения (фургони - 3 бр.) за нуждите на строителя, включващи канцелария, помещения за преобличане на работниците и за съхраняване на дребни машини и инструменти, преносими санитарни помещения (химически тоалетни) и др. Временните помещения след завършване на обекта се демонтират.
- Отстраняване на хумусни земни маси от площите не замърсени с отпадъци, попадащи в границите на имота, определен с ПУП както и от площите, определени за добив на земни маси. Същите са показани в графичната част. Съгласно цитирани по-горе общи данни за характеристиката на почвите в района, хумусният хоризонт и подхумусен пласт е с мощност от около 60см. Почвения слой се изгребва и събира на купове, от които се натоварва на транспорт до временно депо за хумусни земни маси. Същите ще бъдат използвани за техническата рекултивация на депото.
- Трасиране на имотната граница е определено на „Трасировъчния план“, а конкретните трасировъчни данни са дадени в таблична форма в приложение към настоящата записка.

2. Предепониране на наличните отпадъци

Операцията включва изкоп с багер или челен товарач, натоварване на транспорт, транспортиране и разриване в тялото на депото. Средното транспортно разстояние е 500м. Количеството отпадъци, които се предепонират (преоткосират) е 203500м³ (обемът им е определен като разлика от общия обем на отпадъците -364880м² и този на оставащите на място- 168000м³).

Обемът на отпадъците оставащи на място е 168000м³. Определен е на база на изработените профили през тялото на депото.

Изгребването на отпадъците започва от участъците, които се включват в територията за изграждане на предпазна дига на депото.

3. Предпазна дига на депото

- Изпълнява се чрез насип от земни маси, добити от намиращи се в съседство на съществуващото сметище терени и в следствие попадат под рекултивираното сметище. Въздушният откос на дигата е с наклон 1:1,5 и този към депото също с наклон 1:1,5.

Предназначението ѝ е да служи като предпазна дига на тялото на депото, и основа за обслужващ път на депото, както и за разполагане на част от съоръженията за улавяне на инфилтрат и повърхностни води от депото.

• Земни работи

Земните работи се състоят основно от насипни работи за оформяне на предпазната дига на депото и земното легло на пътя.

Обемът на необходимите земни маси за изграждане на дигата е 5155 м³.

Дигата се изпълнява върху добре почистена и подравнена основа. Насипите се изпълняват на пластове, които се уплътняват машинно. Режимът на уплътняване се уточнява на опитен участък, съобразно наличната механизация на изпълнителя. На него се определят дебелина на насипвания пласт и брой на ходовете в една следа на